

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nowosadowej w Tłuszczu.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanału o śr. 200 mm - L = 83,0 m i przykanalika o śr. 160 mm L=3,2m. Zakres obejmuje wykonanie II etapu zawartej w projekcie kanalizacji, od wykonanej w I etapie studzienki K4 do projektowanej studzienki K7

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- wykopy umocnione wykonane mechanicznie w 70% i ręcznie w 30%, z wywiezieniem gruntu na odkład na odl. 2 km, w miejsce wskazane przez Inwestora,
- montaż rurociągu kanalizacji z rur PVC kl. S o śr. 200 mm - L= 83,0 m,
- montaż trójnika D200/160 i rurociągu kanalizacji (przykanalik) o śr. 160 mm - L = 3,2 m, z zakończeniem korkiem na uszczelkę,
- montaż studzienek PE śr. 600 mm - 2 szt.,
- wykonanie pod kanały podsypki gr. 15 cm i zasypki 30 cm ponad wierzch rur, z piasku bez kamieni,
- zasypanie pozostałej części wykopów gruntem dowiezionym z odkładu,
- naprawa nawierzchni,
- wykonanie robót towarzyszących: prób szczelności, oznakowania, tymczasowych zmian w organizacji ruchu, inwentaryzacji powykonawczej, itp.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.