

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łysobyki gm. Tłuszcz					
1	45113000-2	Wykopy			
1	KNR 2-01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy	100 m ²		
d.1	0126-01	do 15 cm	100 m ²	250.0000	
		250	100 m ²	-247.5000	
		korekta ob- miaru			
				RAZEM	2.5000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transp.urobku	100 m ³		
d.1	0201-05	sam.samowylad.naodl.do 1km. Koparka przedsiębiorna o poj.łyżki 0,25 m ³ - grunt kategorii III			
	F1	6*1.25	100 m ³	7.5000	
	F2	4.7*0.45	100 m ³	2.1150	
	F6	5.8*0.45*6	100 m ³	15.6600	
	F11	3.88*0.45	100 m ³	1.7460	
	ławy	77*1.4*0.85	100 m ³	91.6300	
	korekta ob- miaru	-117.4645	100 m ³	-117.4645	
				RAZEM	1.1865
3	KNR 2-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady	100 m ³		
d.1	0229-02	podstawowe -przemieszczanie gruntu na odl.do 10 m - kat.gruntu III, spychar- ka gąsienicowa 55 kW			
		118.65	100 m ³	118.6500	
		grunt z wyko- pów pod ła- wy funda- mentowe			
		korekta ob- miaru	100 m ³	-117.4635	
				RAZEM	1.1865
4	KNR 2-01	Dodatek za każde rozpoczęte 10 m przemieszczania ponad 10 m. Grunt kat.	m ³		
d.1	0229-05	III	m ³	1186.5000	
		grunt z wyko- pów pod ła- wy fundamen. dodatek 10 krotność			
		118.65*10			
				RAZEM	1186.5000
2	45223500-1	Fundamenty			
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m ³		
d.2	1101-01	chudy beton			
		pod ławami			
		0.1*(1*(7.6))	1 m ³	0.7600	
		0.1*(0.85*(69))	1 m ³	5.8650	
		pod urządze- nia			
	F1	6*0.9	1 m ³	5.4000	
	F2	4.7*0.3	1 m ³	1.4100	
	F6	5.8*0.3*6	1 m ³	10.4400	
	F11	3.88*0.3	1 m ³	1.1640	
	korekta ob- miaru	0.001	1 m ³	0.0010	
				RAZEM	25.0400
6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6 m	1 m ³		
d.2	0202-01				
	I1	(0.25*0.65*(69))	1 m ³	11.2125	
	I2	(0.25*0.8*(7.6))	1 m ³	1.5200	
	korekta ob- miaru	-0.0025	1 m ³	-0.0025	
				RAZEM	12.7300
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m ³	1 m ³		
d.2	0204-01	fundamenty			
		pod zbiorniki			
	F1	6*0.25+1.4*1.4*0.35	1 m ³	2.1860	
	F2	4.7*0.59	1 m ³	2.7730	
	F6	5.8*0.3*6	1 m ³	10.4400	
	F11	3.88*0.3	1 m ³	1.1640	
	F3	0.66*0.75*0.76	1 m ³	0.3762	
	F4	0.3*0.65*0.83	1 m ³	0.1619	
	F5	0.3*0.75*0.58*2	1 m ³	0.2610	
	F7	2*1.1*0.4*2	1 m ³	1.7600	
	F8	0.5*0.3*0.4	1 m ³	0.0600	
	F9	0.92*1.1*0.4	1 m ³	0.4048	
	F10	1.2*0.72*0.4	1 m ³	0.3456	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	korekta ob- miaru	-0.0025	1 m ³	-0.0025	
				RAZEM	19.9300
3	45223500-1	Ściany fundamentowe			
8	KNNR 2	Fundamenty z cegiel, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z blocz-	1 m ³		
d.3	0301-03	ków betonowych			
	ściany funda- mentowe i piwniczne na ławach				
		0.85*(77)*0.24	1 m ³	15.7080	
	korekta ob- miaru	0.002	1 m ³	0.0020	
				RAZEM	15.7100
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fundamentowych murowanych	1 m ²		
d.3	0604-01	z wyrównaniem zaprawą dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco			
	chudy beton pod ławami+ ławy				
		(0.85*(69))*2	1 m ²	89.7000	
		(0.8*(7.6))*2	1 m ²	12.1600	
	na wieńcu	77*0.25	1 m ²	19.2500	
				RAZEM	121.1100
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	1 m ²		
d.3	0603-09	zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa			
	powierzchnia ław i ścian fundamenty pod zbiorniki	77*1.6*2	1 m ²	246.4000	
	F1	6*(1.4*4*0.35)	1 m ²	11.7600	
	F2	2.1*4*0.59	1 m ²	4.9560	
	F6	2.4*4*0.3*6	1 m ²	17.2800	
	F11	3.5*2*0.3+1.1*2*0.3	1 m ²	2.7600	
	F3	0.66*2*0.76+2*0.75*0.76	1 m ²	2.1432	
	F4	0.3*2*0.83+2*0.65*0.83	1 m ²	1.5770	
	F5	0.3*0.58*2*2+2*0.75*0.58*2	1 m ²	2.4360	
	F7	4*1.1*0.4*2	1 m ²	3.5200	
	F8	0.5*2*0.4+2*0.3*0.4	1 m ²	0.6400	
	F9	0.92*2*0.4+2*1.1*0.4	1 m ²	1.6160	
	F10	1.2*2*0.4+2*0.72*0.4	1 m ²	1.5360	
	korekta ob- miaru	-0.0042	1 m ²	-0.0042	
				RAZEM	296.6200
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	1 m ²		
d.3	0603-1	zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - każda następną warstwa			
	powierzchnia ław i stóp	296.62	1 m ²	296.6200	
				RAZEM	296.6200
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku	1 m ²		
d.3	0609-08	bez siatki metalowej			
	powierzchnia ściany fund styropian EPS100 gr 8cm	1.1*69	1 m ²	75.9000	
				RAZEM	75.9000
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izo-	1 m ²		
d.3	0607-02	lacja obiektów ziemnych: zbiorników, basenów itp.			
	ściany piw- niczne i fun- damentowe	77*1.2	1 m ²	92.4000	
				RAZEM	92.4000
14	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami. Z przerzutem na odległość do	100 m ³		
d.3	0501-01	3m. Kat.gruntu I-III			
	zasypywanie wykopów	77*0.5*0.85*2	100 m ³	65.4500	
	korekta ob- miaru	-64.7955	100 m ³	-64.7955	
				RAZEM	0.6545
4	45223500-1	Stropy, Wieńce i podłogi			
15	KSNR 2	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji	1 m ²		
d.4	0101-06	betonowych lub żelbetowych. Płyt stropowych i dachowych			
	deskowanie stropów	144+59	1 m ²	203.0000	
				RAZEM	203.0000

PRZEMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KSNR 2 0105-06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Płyt stropowych 0.12*203	1 m ³ 1 m ³	 24.3600	
				RAZEM	24.3600
17 d.4	KNR 2-02 0262-01 Uz2 Uz1 Uz3 N1 w-1 Uz4 korekta ob- miaru	Belki, podłogi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 - I wariant wykonania 20.5*0.13*0.25*1 7.68*0.4*0.25*4 7.08*0.4*0.25*2 3.2*0.3*0.25 0.4*0.25*69 7.68*0.4*0.25*2 -0.0003	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	 0.6663 3.0720 1.4160 0.2400 6.9000 1.5360 -0.0003	
				RAZEM	13.8300
18 d.4	KNR 2-02 0290-01 STO-6 korekta ob- miaru	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm 0.12632+0.0595+0.025+0.0099+0.01982+0.00323+0.0435 0.0027	1 t 1 t 1 t	 0.2873 0.0027	
				RAZEM	0.2900
19 d.4	KNR 2-02 0290-0101 STO-8 korekta ob- miaru	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy 8-14 mm 0.250+0.034 -0.004	1 t 1 t 1 t	 0.2840 -0.0040	
				RAZEM	0.2800
20 d.4	KNR 2-02 0290-0201 #8 #10 #12 korekta ob- miaru	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętów stalowych okrągłych zbrojonych o średnicy 8-14 mm 1.223 0.1147+0.0875+0.144 0.57156+0.3341+0.0875+0.07732+0.0135+0.029+0.01462 0.0032	1 t 1 t 1 t 1 t	 1.2230 0.3462 1.1276 0.0032	
				RAZEM	2.7000
21 d.4	KNR 2-02 0290-0302 #16 18 korekta ob- miaru	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy 16 mm i większe 0.361+0.05547 0.153 0.0005	1 t 1 t 1 t	 0.4165 0.1530 0.0005	
				RAZEM	0.5700
5	45210000-2	Ściany			
22 d.5	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków 1-kondyg. z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5 m gr.24cm 266.94+46.1-33.2	1 m ² 1 m ²	 279.8400	
				RAZEM	279.8400
6	45262000-1	Konstrukcje dachowe			
23 d.6	KNR 2-02 0406-01 murlaty 14x14 cm	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.95	1 m ³ 1 m ³	 0.9500	
				RAZEM	0.9500
24 d.6	KNR 2-02 0407-05 słupy korekta ob- miaru	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.287 0.003	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	 0.2870 0.0030	
				RAZEM	0.2900
25 d.6	KNR 2-02 0406-05 płatwie korekta ob- miaru	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Ramy górne i płatwie dł.ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 0.631 -0.001	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	 0.6310 -0.0010	
				RAZEM	0.6300
26 d.6	KNR 2-02 0408-01 korekta ob- miaru	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.023 -0.003	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	 0.0230 -0.0030	
				RAZEM	0.0200
27 d.6	KNR 2-02 0408-03 krokwie korekta ob- miaru	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe o dł.do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 3.653 -0.003	1 m ³ 1 m ³ 1 m ³	 3.6530 -0.0030	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.6500
28 d.6	KNR 2-02 0408-07	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.294 -0.004	1 m³ 1 m³ 1 m³	0.2940 -0.0040	
	korekta ob- miaru			RAZEM	0.2900
29 d.6	KNR 2-02 0408-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 0.212 -0.002	1 m³ 1 m³ 1 m³	0.2120 -0.0020	
	jółki korekta ob- miaru			RAZEM	0.2100
30 d.6	KNR 2-02 0409-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.029 0.001	1 m³ 1 m³ 1 m³	0.0290 0.0010	
	wymiany korekta ob- miaru			RAZEM	0.0300
31 d.6	KNR 2-02 0409-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.2	1 m³ 1 m³	0.2000	
	wiatrownice			RAZEM	0.2000
7	45262000-1	Dach			
32 d.7	KNNR 2 0504-0501	Obróbki blacharskie. Obróbki włazów i okien dachowych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy cynk. gr. 0,55 mm 1	100 szt 100 szt 100 szt	1.0000 -0.9900	
	okna dachowe kominarskie80x80cm korekta ob- miaru	-0.99		RAZEM	0.0100
33 d.7	KNNR 2 0504-0101	Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szer. w rozwinieciu do 25 cm gr.0,55 mm 0.5*(23.88)	100 m² 100 m² 100 m² 100 m² 100 m² 100 m²	11.9400 13.5000 13.5000 2.2050 -40.7335	
	obróbki kominów pas nadrynowy pas podrynowy kosze korekta ob- miaru	(45)*0.3 (45)*0.3 (7.35)*0.3 -40.7335		RAZEM	0.4115
34 d.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa - poz. zastępcza 320*2	1 m² 1 m²	640.0000	
				RAZEM	640.0000
35 d.7	KNR 0-15 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. Gąsioru układane na dachu krytym blachą trapezową. o szer.modułu fali do 15,0 cm 22+2+10.85-4 -30.5415	100 m 100 m 100 m	30.8500 -30.5415	
	korekta ob- miaru			RAZEM	0.3085
36 d.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 210	1 m² 1 m²	210.0000	
	PODDASZE wełna miner. 10cm			RAZEM	210.0000
37 d.7	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 210	1 m² 1 m²	210.0000	
	PODDASZE wełna min. 5cm			RAZEM	210.0000
38 d.7	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych latami z tarcicy nasyczonej 38x50 mm, o rozstawie lat do 16cm 320	1 m² 1 m²	320.0000	
				RAZEM	320.0000
39 d.7	KNR 0-15 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach. Blachodachówka pokryta poliestrem o wym.modułu fali 21,0 x 30,0 cm 320 -316.8	100 m² 100 m² 100 m²	320.0000 -316.8000	
	korekta ob- miaru			RAZEM	3.2000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
40	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe łączone na uszczelki, średn. 150 mm	100 m		
d.7	0506-01	45	100 m	45.0000	
	korekta ob- miaru	-44.55	100 m	-44.5500	
				RAZEM	0.4500
41	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe, średn. 63-110 mm	100 m		
d.7	0506-03	27	100 m	27.0000	
	rury spusto- we z PCV śr. 120 mm	-26.73	100 m	-26.7300	
	korekta ob- miaru				
				RAZEM	0.2700
8	45430000-0	Podłogi i posadzki			
42	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	1 m³		
d.8	1101-07	(144+58.5)*0.3	1 m³	60.7500	
	plasek stabi- lizujący - 30cm				
	minus				
	fundamenty pod zbiorniki				
	F1	-1.4*1.4*0.3	1 m³	-0.5880	
	F2	-4.7*0.3	1 m³	-1.4100	
	F6	-5.8*0.3*6	1 m³	-10.4400	
	F11	-3.88*0.3	1 m³	-1.1640	
	F3	-0.66*0.75*0.1	1 m³	-0.0495	
	F4	-0.3*0.65*0.1	1 m³	-0.0195	
	F5	-0.3*0.75*0.1*2	1 m³	-0.0450	
	F7	-2*1.1*0.1*2	1 m³	-0.4400	
	F8	-0.5*0.3*0.1	1 m³	-0.0150	
	F9	-0.92*1.1*0.1	1 m³	-0.1012	
	F10	-1.2*0.72*0.1	1 m³	-0.0864	
	korekta ob- miaru	-0.0014	1 m³	-0.0014	
				RAZEM	46.3900
43	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	1 m³		
d.8	1101-01	(144+58.5)*0.1	1 m³	20.2500	
	chudy beton - 10cm				
	minus				
	fundamenty pod zbiorniki				
	F1	-1.4*1.4*0.1	1 m³	-0.1960	
	F2	-4.7*0.1	1 m³	-0.4700	
	F6	-5.8*0.1*6	1 m³	-3.4800	
	F11	-3.88*0.1	1 m³	-0.3880	
	F3	-0.66*0.75*0.1	1 m³	-0.0495	
	F4	-0.3*0.65*0.1	1 m³	-0.0195	
	F5	-0.3*0.75*0.1*2	1 m³	-0.0450	
	F7	-2*1.1*0.1*2	1 m³	-0.4400	
	F8	-0.5*0.3*0.1	1 m³	-0.0150	
	F9	-0.92*1.1*0.1	1 m³	-0.1012	
	F10	-1.2*0.72*0.1	1 m³	-0.0864	
	korekta ob- miaru	0.0006	1 m³	0.0006	
				RAZEM	14.9600
44	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	1 m²		
d.8	0609-03	(144+58.5)	1 m²	202.5000	
	EPS 100 - 5cm				
	minus				
	fundamenty pod zbiorniki				
	F1	-1.4*1.4	1 m²	-1.9600	
	F2	-4.7	1 m²	-4.7000	
	F6	-5.8*6	1 m²	-34.8000	
	F11	-3.88	1 m²	-3.8800	
	F3	-0.66*0.75	1 m²	-0.4950	
	F4	-0.3*0.65	1 m²	-0.1950	
	F5	-0.3*0.75*2	1 m²	-0.4500	
	F7	-2*1.1*2	1 m²	-4.4000	
	F8	-0.5*0.3	1 m²	-0.1500	
	F9	-0.92*1.1	1 m²	-1.0120	
	F10	-1.2*0.72	1 m²	-0.8640	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	korekta ob- miaru	-0.004	1 m ²	-0.0040	
				RAZEM	149.5900
45	KNR 2-02 d.8 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izo- lacja pozioma podposadzkowa (144+58.5)	1 m ²		
	papa i folia minus fundamenty pod zbiorniki		1 m ²	202.5000	
	F1	-1.4*1.4	1 m ²	-1.9600	
	F2	-4.7	1 m ²	-4.7000	
	F6	-5.8*6	1 m ²	-34.8000	
	F11	-3.88	1 m ²	-3.8800	
	F3	-0.66*0.75	1 m ²	-0.4950	
	F4	-0.3*0.65	1 m ²	-0.1950	
	F5	-0.3*0.75*2	1 m ²	-0.4500	
	F7	-2*1.1*2	1 m ²	-4.4000	
	F8	-0.5*0.3	1 m ²	-0.1500	
	F9	-0.92*1.1	1 m ²	-1.0120	
	F10	-1.2*0.72	1 m ²	-0.8640	
	korekta ob- miaru	-0.004	1 m ²	-0.0040	
				RAZEM	149.5900
46	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko (144+58.5)	1 m ²		
	2 cm minus fundamenty pod zbiorniki		1 m ²	202.5000	
	F1	-1.4*1.4	1 m ²	-1.9600	
	F2	-4.7	1 m ²	-4.7000	
	F6	-5.8*6	1 m ²	-34.8000	
	F11	-3.88	1 m ²	-3.8800	
	F3	-0.66*0.75	1 m ²	-0.4950	
	F4	-0.3*0.65	1 m ²	-0.1950	
	F5	-0.3*0.75*2	1 m ²	-0.4500	
	F7	-2*1.1*2	1 m ²	-4.4000	
	F8	-0.5*0.3	1 m ²	-0.1500	
	F9	-0.92*1.1	1 m ²	-1.0120	
	F10	-1.2*0.72	1 m ²	-0.8640	
	korekta ob- miaru	-0.004	1 m ²	-0.0040	
				RAZEM	149.5900
47	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro 149.59	1 m ²		
			1 m ²	149.5900	
				RAZEM	149.5900
48	KNR 2-02 d.8 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowane podłoża wc schody ze- wnętrzne	1 m ²		
			1 m ²	2.4000	
			1 m ²	11.2000	
				RAZEM	13.6000
49	KNR 2-02 d.8 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z ply- tek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania zwykła	1 m ²		
	posadzka wc		1 m ²	2.4000	
	schody ze- wnętrzne		1 m ²	11.2000	
				RAZEM	13.6000
50	KNR 2-02 d.8 1116-03	Posadzki przemysłowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe grubości 6,0 mm (144+58.5-2.4)	1 m ²		
	powierzchnia plus cokoliki	(54.4+10+17.5+19.2+16.1)*0.08	1 m ²	200.1000	
	F1	1.4*4*0.1	1 m ²	9.3760	
	F2	2.1*4*0.29	1 m ²	0.5600	
	F6	2.4*4*0.1*6	1 m ²	2.4360	
	F11	3.5*2*0.1*1.1*2*0.1	1 m ²	5.7600	
	F3,F4	3.5*0.48	1 m ²	0.1540	
	F5	2.7*0.23	1 m ²	1.6800	
	F7	4.4*2*0.1	1 m ²	0.6210	
	F8	0.2	1 m ²	0.8800	
	F9	4.1*0.1	1 m ²	0.2000	
	F10	3.9*0.1	1 m ²	0.4100	
	korekta ob- miaru	0.003	1 m ²	0.3900	
			1 m ²	0.0030	
				RAZEM	222.5700

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
9	45210000-2	Ściany wewnętrzne			
51	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	1 m ²		
d.9	0121-03	3.5*(8.9+6.6+2.5+1.1)-3*1*2.1	1 m ²	60.5500	
				RAZEM	60.5500
10	45210000-2	Kanale wentylacyjne, spalnowe i dymowe			
52	KNR 19-01	Kominy wolnostojące z cegły budowlanej. Kanale z pustaków ceramiczne	1 m		
d.10	0332-05	5*6.1	1 m	30.5000	
				RAZEM	30.5000
53	Kalkulacja	Kalkulacja własna - pokrywa na kominach			
d.10	własna - po- krywy na ko- minach	2		2.0000	
				RAZEM	2.0000
11	45324000-4	Roboty tynkowe i okładziny			
54	KNR 2-02	Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	1 m ²		
d.11	0801-04	144+59+30*0.5	1 m ²	218.0000	
	stropy			RAZEM	218.0000
55	KNR 2-02	Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	1 m ²		
d.11	0801-02	(54.4+10+17.5+19.2+16.1)*3.5	1 m ²	410.2000	
				RAZEM	410.2000
56	KNR 2-02	Gładź gipsowa jednowarstwowa - na sufitach z elementów prefabryk. i beto- nów wylewanych	1 m ²		
d.11	0815-05	218	1 m ²	218.0000	
				RAZEM	218.0000
57	KNR 2-02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	1 m ²		
d.11	0815-04	410.2-(54.4+10+17.5+19.2+16.1)*2.1	1 m ²	164.0800	
				RAZEM	164.0800
58	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami. Płytki glazurowane luzem o wymiarach 25x20 cm	1 m ²		
d.11	0822-06	(54.4+10+17.5+19.2+16.1)*2.1	1 m ²	246.1200	
				RAZEM	246.1200
12	45442110-1	Malowanie			
59	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipso- wych - dwukrotne z gruntowaniem	1 m ²		
d.12	1505-03	410.2-(54.4+10+17.5+19.2+16.1)*2.1	1 m ²	164.0800	
	ściany	218	1 m ²	218.0000	
	sufit			RAZEM	382.0800
13	45421000-4	Stołarka okienna i drzwiowa			
60	KSNR 7	Okna i drzwi PCV.	1 m ²		
d.13	0503-07	0.54*7+1.8*2	1 m ²	7.3800	
	okna			RAZEM	7.3800
61	KSNR 7	Okna i drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe	1 m ²		
d.13	0503-08	30.13	1 m ²	30.1300	
				RAZEM	30.1300
62	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednoodzielnne o pow.do 2 m ²	1 m ²		
d.13	1019-01	1*2.1*5	1 m ²	10.5000	
				RAZEM	10.5000
63	KNNR 2	Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szer. w rozwi- nięciu do 25 cm gr.0,50 mm - podokienniki zewnętrzne	100 m ²		
d.13	0504-01	0.35*(1.1*7+1.7*2)	100 m ²	3.8850	
	korekta ob- miaru	-3.8461	100 m ²	-3.8461	
				RAZEM	0.0389
64	KSNR Osa- dzenie podo- kienników	KSNR Osadzenie podokienników konglomerat - kalkulacja indywidualna	1 m ²		
d.13		0.35*(1.1*7+1.7*2)	1 m ²	3.8850	
	korekta ob- miaru	0.005	1 m ²	0.0050	
				RAZEM	3.8900
14	45410000-4	Docieplenie ścian zew.			
65	KNR K-04	Oczyszczenie i zmycie podłoża	1 m ²		
d.14	0101/01	295.72+15.7	1 m ²	311.4200	
	ściana	0.25*(2.1*7+4.2*2+7.2*2+5.8*2)	1 m ²	12.2750	
	ościeża				

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
	korekta ob- miaru	0.005	1 m ²	0.0050	
				RAZEM	323.7000
66 d.14	KNR K-04 0101/05 ściana ościeża korekta ob- miaru	Gruntowanie podłoża jednokrotnie 295.72+15.7 0.25*(2.1*7+4.2*2+7.2*2+5.8*2) 0.005		311.4200 12.2750 0.0050	
				RAZEM	323.7000
67 d.14	KNR K-04 0102/01 ściana korekta ob- miaru	Przyklejenie płyt styropianowych - na ścianach (gr 12 cm) 295.72+15.7 -308.3058	100 m ² 100 m ² 100 m ²	311.4200 -308.3058	
				RAZEM	3.1142
68 d.14	KNR K-04 0102/06 korekta ob- miaru	Przyklejenie płyt styropianowych - na ościeżach o szerokości do 25cm 0.25*(2.1*7+4.2*2+7.2*2+5.8*2) -12.1522	100 m ² 100 m ² 100 m ²	12.2750 -12.1522	
				RAZEM	0.1228
69 d.14	KNR K-04 0103/02 ściana korekta ob- miaru	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych W ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły 311.42 -308.3058	100 m ² 100 m ² 100 m ²	311.4200 -308.3058	
				RAZEM	3.1142
70 d.14	KNR 0-23 2611-03 ściana korekta ob- miaru	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie, emulsją ATLAS UNI- GRUNT dwukrotnie 311.42 -308.3058	100 m ² 100 m ² 100 m ²	311.4200 -308.3058	
				RAZEM	3.1142
71 d.14	KNR 0-23 0933-01 korekta ob- miaru	Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynków dekor.CERMIT N 200 (nakrap.) lub CERMIT R200 (rustyk.). Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 311.42 -308.3058	100 m ² 100 m ² 100 m ²	311.4200 -308.3058	
				RAZEM	3.1142
72 d.14	KNR 0-23 0933-02 korekta ob- miaru	Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynków dekor.CERMIT N 200 (nakrap.) lub CERMIT R200 (rustyk.). Wykonanie cienkowarstw.wyprawy z tyn- ku akrylowego ATLAS CERMIT N 200.ogrub. 2 mm na ścianach płaskich i po- wierzchniach poziomych 311.42 -308.3058	100 m ² 100 m ² 100 m ²	311.4200 -308.3058	
				RAZEM	3.1142
73 d.14	KNR 0-23 0933-04 ościeża korekta ob- miaru	Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynków dekor.CERMIT N 200 (nakrap.) lub CERMIT R200 (rustyk.). Wykonanie cienkowarstw.wyprawy z tyn- ku akrylowego ATLAS CERMIT N 200.ogrub. 2 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm (2.1*7+4.2*2+7.2*2+5.8*2)*0.25 -12.1522	100 m ² 100 m ² 100 m ²	12.2750 -12.1522	
				RAZEM	0.1228
74 d.14	KNR 2-02 0910-01 cokół	Tynki szlachetne gładzone na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 71*0.3	1 m ² 1 m ²	21.3000	
				RAZEM	21.3000