
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przedszkola w Postolis-
kach
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 532/5, 533/6 w Postoliska
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Bogusz
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2014r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45420000-7	Parter			
1.1	45420000-7	Okna			
1	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1		0.87*1.15*3	m ²	3.002	
				RAZEM	3.002
2	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.1.	0701-03				
1		2.37*0.55+1.17*1.15	m ²	2.649	
				RAZEM	2.649
3	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1		1.77*1.75+2.67*2.05*2+1.77*2.05*5	m ²	32.187	
				RAZEM	32.187
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x16cm o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.1.	0121-06				
1		1.80*1.80*3	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
2	45420000-7	Piętro			
2.1		Okna PVC z nawietrznikami			
5	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
d.2.	0701-02				
1		0.87*1.15*2	m ²	2.001	
				RAZEM	2.001
6	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
d.2.	0701-03				
1		0.87*1.45	m ²	1.262	
				RAZEM	1.262
7	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.2.	0701-04				
1		0.87*1.75	m ²	1.523	
				RAZEM	1.523
8	KNNR 7	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0701-05				
1		1.77*2.05*16+2.37*1.45	m ²	61.493	
				RAZEM	61.493
9	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 19x19x16cm o odporności ogniowej EI60	m ²		
d.2.	0121-06				
1		1.80*2.10*2	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
10	KNNR 7	- dodatek za montaż anemostatów higrosterowalnych okiennych w ilości - 23 szt o przepustowości wg projektu i anemostaty ściennie dla ściany gr. 40 cm -3 szt wg. projektu budowlanego. -100m3/h - 7+ 5 -30m3/h -1+3 -90m3/h - 1+4 -60 m3/h-5 26.00	szt		
d.2.	0702-04				
1			szt	26.000	
				RAZEM	26.000
3	45453000-7	Roboty rozbiórkowe i uzupełniające. Stary budynek szkoły.			
11	KNR 0-19	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z drewnianych o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.3	0928-11	2.60*4.60	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-07	2.60*0.25	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.3	0708-02	2.60+4.60*2	m	11.800	
				RAZEM	11.800
14	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3	0506-01	2.60*0.25	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm	m ²		
d.3	0121-06	2.60*4.60	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
16		Montaż ogrodzenia placu przy budynku przedszkola - ogrodzenie z paneli blaszanych z blachy trapezowej wysokości 2,00m na słupkach drewnianych	m		
d.3	kalk. własna	62.00	m	62.000	
				RAZEM	62.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Okna						
1	Parter						
2.1	Okna PVC z nawietrznikami						
2	Piętro						
3	Roboty rozbiórkowe i uzupełniające. Stary budynek szkoły.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 4	Okna						
1	1 - 4	Parter						
2.1	5 - 10	Okna PVC z nawietrznikami						
2	5 - 10	Piętro						
3	11 - 16	Roboty rozbiórkowe i uzupełnia- jące. Stary budynek szkoły.						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	IGM wyd.I 1998
4	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	663.0643		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
1.	kątownik	m	220.944 8		220.944 8							
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0, 50 mm	kg	3.2565		3.2565							
3.	drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm	kg	58.4800		58.4800							
4.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.0182		0.0182							
5.	kotwy stalowe	szt.	52.6240		52.6240							
6.	pianka poliuretanowa	kg	2.9900		2.9900							
7.	silikon	kg	29.3989		29.3989							
8.	pianka poliuretanowa	kg	19.9067		19.9067							
9.	okna i drzwi balkonowe z PCW	szt	19.8333		19.8333							
10.	okna i drzwi balkonowe z PCW'	szt	20.9076		20.9076							
11.	okna i drzwi balkonowe z PCW"	szt	0.7615		0.7615							
12.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	11.9600		11.9600							
13.	piasek do zapraw	m ³	0.0791		0.0791							
14.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0153		0.0153							
15.	płyty z blachy trapezowej	szt.	68.2000		68.2000							
16.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0.0000		0.0000							
17.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0013		0.0013							
18.	zaprawa	m ³	0.3588		0.3588							
19.	słupki drewniane	m ³	4.0920		4.0920							
20.	zaprawa'	m ³	0.2916		0.2916							
21.	zaprawa"	m ³	0.2268		0.2268							
22.	pustaki szklane 19x19x16 cm	szt.	362.880 0		362.880 0							
23.	pustaki szklane 25x25x8 cm	szt.	192.556 0		192.556 0							
24.	woda z rurociągu	kg	20.0600		20.0600							
25.	anemostaty	szt.	26.0000		26.0000							
26.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	729.280 7		729.280 7							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	8.6765		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1180		
3.	przenośnik taśmowy	m-g	18.6000		
4.	środek transportowy	m-g	10.3969		
5.	środek transportowy	m-g	2.0513		
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.2360		
				RAZEM	

Słownie: