

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łysobyki gm. Tłuszcz - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

Adres inwestycji: gm.Tłuszcz, Łysobyki, dz. nr ewid. gr. 261/1, 256/6, 256/8, 256/9

Zamawiający: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu działki [CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane] CPV 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane		
Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne Roboty ziemne		
1. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha 0,1900		
Pomiary	(1857,55)*0,0001	0,1858
2. KNR 2-01 0126-0100 Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2 18,5755		
Zdjęcie warstwy urodzajnej	1857,55	1857,5500
3. KNR 2-31 0101-0300 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.V-VI, wykonywane mechanicznie Jednostka: 100 m2 18,5755		
Koryta pod utwardzenia	1857,55	1857,5500
4. KNR 2-01 0214-0400 Przewóz samochodem samowładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t Jednostka: 100 m3 70,5869		
wywiezienie gruntu	(1857,55)*0,38*10	7058,6900
Dział nr 1.2. Krawężniki i obrzeża chodnikowe Krawężniki i obrzeża chodnikowe		
5. KNR 2-31 0401-0800 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. O wymiarach 40x40cm w gruncie kat.III-IV Jednostka: 100 m 3,8730		
Rowki pod krawężniki	381,3+6	387,3000
6. KNR 2-31 0402-0300 Ławy pod krawężniki. Betonowa zwykła Jednostka: 1 m3 33,8900		
Ławy krawężnik	0,35*0,25*(381,3+6)	33,8888

Opis robót		Ilość robót
7. KNR 2-31 0403-0300		
Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: 100 m		3,8130
Krawężniki	381,3	381,3000
Dział nr 1.3. Podbudowy		
Podbudowy		
8. KNR 2-31 0106-0300		
Warstwy odcinające. Z piasku; grubość warstwy 6cm, po mechanicznym zagęszczeniu		
Jednostka: 100 m2		18,5755
Warstwa odcinająca z piasku	1857,55	1857,5500
9. KNR 2-31 0106-0400		
Warstwy odcinające. Z piasku; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy mechanicznie zagęszczanej		
Jednostka: 100 m2		185,7550
Warstwa odcinająca - dodatek 10 cm	1857,55*10	18575,5000
10. KNR 2-31 0114-0300		
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa górnagrubości 8cm, po zagęszczeniu		
Jednostka: 100 m2		18,5755
Podbudowa z kruszywa łamanego	1857,55	1857,5500
11. KNR 2-31 0114-0800		
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy		
Jednostka: 100 m2		222,9060
Podbudowa z kruszywa łamanego - dodatek 12cm	1857,55*12	22290,6000
Dział nr 1.4. Nawierzchnie		
Nawierzchnie		
12. KNR 0-11 0317-0301		
Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. Polbruk grubości 80mm typu 60/8, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)		
Jednostka: 1m2		1857,5500
Utwardzenia nawierzchni	1857,55	1857,5500
Dział nr 1.5. Trawniki		
13. KNR 2-21 0401-05		
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem		
Jednostka: m2		2572,4500
tawniki		
wysianie nasion traw	2572,45	2572,4500

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1.6. Brama		
14. KNR 2-25 0312-0200		
Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi. Budowa - bramy z siatki na ramach z kształtowników stalowych. ze słupkami żelbetowymi. Brama przesuwna		
Jednostka: 1 m2		10,2000
Brama przesuwna	6*1,7	10,2000