
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Pokrycie dachu i montaż stolarki zewnętrznej części garażowej Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem
ADRES INWESTYCJI : Miąse gm. Tłuszcz
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Bogusz
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45210000-2	Roboty z materiałów zamawiającego			
1	KNNR 2	Kontrłaty 2,50 x 5,00 cm z tarcicy nasyczonej. Drewno zabezpieczone środkiem	m ²		
d.1	0403-02	chroniącym przed ogniem, przeciwko owadom i grzybom (malowane dwukrot-			
	analogia	nie preparatem np. typu Fobos M-4)			
		10.49*9.50	m ²	99.655	
				RAZEM	99.655
2	KNNR 2	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej mocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02				
		2.27*11.00+10.49*9.50	m ²	124.625	
				RAZEM	124.625
3	KNNR 2	Łaty 3,20 x 10,00 cm mocowane co 30 cm z tarcicy nasyczonej. Drewno zabez-	m ²		
d.1	0403-02	pieczone środkiem chroniącym przed ogniem, przeciwko owadom i grzybom			
	analogia	(malowane dwukrotnie preparatem np. typu Fobos M-4)			
		10.49*9.50	m ²	99.655	
				RAZEM	99.655
4	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o	m ²		
d.1	202 0525-03	pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny - blacha powlekana - PLANNJA			
	analogia	EMKA CLICK 500 KOLOR GRAFITOWO -SZARY NR 10			
		10.49*9.50	m ²	99.655	
				RAZEM	99.655
5	KNR 2-02	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0409-06				
		11.00*0.25*0.038*2+12.76*0.25*0.03+9.50*0.25*0.03	m ³	0.376	
				RAZEM	0.376
6	NNRNKB	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie	m		
d.1	202 0421-02	deski czołowej			
		12.76	m	12.760	
				RAZEM	12.760
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm - blacha PLANNJA HCS kolor grafitowo szary nr 10			
		10.49*0.50*2+11.00*0.50*2+2.27*0.50*2+9.50*0.50*2+0.80*0.80+1.50*0.80	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej -	m		
d.1	0508-04	rynny systemowe zblachy powlekanej			
	analogia				
		12.76	m	12.760	
				RAZEM	12.760
9	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - syste-	m		
d.1	0510-02	mowe z blachy powlekanej			
	analogia				
		3.30	m	3.300	
				RAZEM	3.300
2	45211350-7	Roboty z materiałów wykonawcy			
10	KNNR 2	Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0501-03				
		2.27*11.00	m ²	24.970	
				RAZEM	24.970
11	KNNR 2	Kontrłaty 2,50 x5,00 cm z tarcicy nasyczonej. Drewno zabezpieczone środkiem	m ²		
d.2	0403-02	chroniącym przed ogniem, przeciwko owadom i grzybom (malowane dwukrot-			
	analogia	nie preparatem np.typu Fobos M-4) - mocowane do podłoża betonowego			
		2.27*11.00	m ²	24.970	
				RAZEM	24.970
12	KNNR 2	Łaty 3,20 x 10,00 cm mocowane co 30 cm z tarcicy nasyczonej. Drewno zabez-	m ²		
d.2	0403-02	pieczone środkiem chroniącym przed ogniem, przeciwko owadom i grzybom			
	analogia	(malowane dwukrotnie preparatem np. typu Fobos M-4)			
		2.27*11	m ²	24.970	
				RAZEM	24.970
13	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o	m ²		
d.2	202 0525-03	pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny - blacha powlekana - odpowiednio			
	analogia	do pozycji nr 8			
		2.27*11.00	m ²	24.970	
				RAZEM	24.970
3	45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa			
14	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2. Wg opisu przedmiotu zamówienia	m ²		
d.3	1039-02				
		1.60*1.25	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, wg opisu przedmiotu zamówie-	m ²		
d.3	1039-03	nia.			
		7.50*1.20	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 2-02	Bramy uchylne garażowe aluminiowe ocieplone podnoszone ręcznie wg opisu	m ²		
d.3	1032-01	przedmiotu zamówienia			
		3.50*4.20	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciepłe wg opisu przedmiotu zamówienia 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
18 d.3	kalk. własna	Kształtowniki stalowe zamknięte 50 x 100 x 3 mm długości 5,20 m mocowane do ścian podłużnych, - konstrukcja mocująca dla prowadnic bramy garażowej 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.3	kalk. własna	Konstrukcje wsporcze dla konstrukcji mocujących prowadnice wrót garażowych wg. rozwiązania własnego wykonawcy 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty z materiałów zamawiającego						
2	Roboty z materiałów wykonawcy						
3	Stolarka okienna i drzwiowa						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 9	Roboty z materiałów zamawiają- cego						
2	10 - 13	Roboty z materiałów wykonawcy						
3	14 - 19	Stolarka okienna i drzwiowa						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: